

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici SNP 4

Objekt: Thurzov dom 3.NP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval:

Dátum: 29. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	011	311101214	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,10-0,20 m2	ks	6,000		0,000	0,000	0,000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,841</b>
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>							<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,841</b>
2	784	784454063	Maľby z maliarskych zmesí Caparol, ručne nanášaná, dekoratívna disperzná lazúra Deco Lasur na hrubozrnný podklad na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	882,000		0,000	0,000	0,000	0,841
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,082</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>							<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,082</b>
3	921	210010104	Lišta elektroinštalačná soklová	m	196,000		0,000	0,000	0,000	0,000
4	345	3457187000	Žľab Legrand DLP 80x50 10412	m	196,000		0,000	0,000	0,000	0,011
5	345	3451308900	DLP ohybný kryt šírka 65 10521	m	186,000		0,000	0,000	0,000	0,050
6	345	3451524600	Spojka žľabu a krytu DLP 10692, 10801	ks	100,000		0,000	0,000	0,000	0,000
7	345	3451529300	Vonkajší roh žľabu DLP 10622	ks	22,000		0,000	0,000	0,000	0,000
8	345	3451529500	Vnútorný roh žľabu DLP 10602	ks	24,000		0,000	0,000	0,000	0,000
9	345	3451531100	Záslepka žľabu DLP 10722	ks	26,000		0,000	0,000	0,000	0,000
10	210	210801119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	14,000		0,000	0,000	0,000	0,000
11	341	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	14,000		0,000	0,000	0,000	0,004
12	210	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	284,000		0,000	0,000	0,000	0,000
13	341	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	284,000		0,000	0,000	0,000	0,004
14	921	210010306	Krabica prístrojová do parapetného žľabu	ks	51,000		0,000	0,000	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
15	341	3410300344	Montážny rámik šírka 65mm 4-mod pre žlab Legrand DLP 80x50 10954	ks	51,000		0,000	0,000	0,000	0,009
16	921	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	50,000		0,000	0,000	0,000	0,000
17	341	3410300448	Krabica univerzálna sadr. biela s viečkom	ks	30,000		0,000	0,000	0,000	0,005
18	345	3450913000	Krabica KO-125	ks	20,000		0,000	0,000	0,000	0,006
19	921	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	12,000		0,000	0,000	0,000	0,000
20	345	3450201320	Spínač 1	ks	12,000		0,000	0,000	0,000	0,001
21	345	3450201480	Prepínač 5	ks	0,000		0,000	0,000	0,000	0,001
22	345	3450201570	Prepínač 6	ks	0,000		0,000	0,000	0,000	0,001
23	921	210111001	Zásuvka 2P+PE 230V	ks	58,000		0,000	0,000	0,000	0,000
24	345	3450365970	Zásuvka 1+N+PE jednoduchá	ks	7,000		0,000	0,000	0,000	0,010
25	345	3450365970	Zásuvka Mosaic 2P+PE dvojnásobná 77164	ks	51,000		0,000	0,000	0,000	0,010
26	921	210111001	Zásuvka 2P+PE 230V - demontáž	ks	27,000		0,000	0,000	0,000	0,000
27	921	210201914	Montáž AL profil , LED pás, difuzor	m	235,000		0,000	0,000	0,000	0,000
28	921	210201914	pripojenie napájacích zdrojov	ks	44,000		0,000	0,000	0,000	0,000
29	348	R	LP U Hliník.prof.20x8 prisad. prir.el 2 m	m	240,000		0,000	0,000	0,000	0,000
30	348	R	LP KRYT PC na U-19,20, UK-23,28 CIRY naráž	m	240,000		0,000	0,000	0,000	0,000
31	348	R	LP WW 19,2 W CRI 120LED 1500lm 24V	m	235,000		0,000	0,000	0,000	0,000
32	348	R	LP napaj zdroj 100 W 24v/0-4,2 A	ks	24,000		0,000	0,000	0,000	0,000
33	348	R	LP napaj zdroj 150 W 24v/0-6,3 A	ks	20,000		0,000	0,000	0,000	0,000
34	921	210962018	Demontáž svietidla - žiarlkové stropné	ks	120,000		0,000	0,000	0,000	0,000
35	921	735413070	Montáž elektrického konvektora	ks	2,000		0,000	0,000	0,000	0,000
36	348	4845473180	Elektrický konvektor nástenný 500W	ks	2,000		0,000	0,000	0,000	0,485
37	921	210193068	Montáž elektrického rozvádzača do 20kg na stenu	ks	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000
38	348	3570006163	Elektrický rozvádzač R5	ks	1,000		0,000	0,000	0,000	0,485
39	210	210290903	Montáž kotvy do betónu	ks	300,000		0,000	0,000	0,000	0,000
40	348	3480572020	Uchytávací materiál natĺkacie kotvy	ks	300,000		0,000	0,000	0,000	0,000

### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

							0,000	0,000	0,000	0,000
41	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné	hod	16,000		0,000	0,000	0,000	0,000
42	HZS	HZS000112	Východisková revízia	hod	16,000		0,000	0,000	0,000	0,000
43	HZS	HZS000311	Stavebno montážne práce - vyhľadávanie vývodov	hod	20,000		0,000	0,000	0,000	0,000

**Celkom**

**0,000 0,000 0,000 1,923**